

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.2 - Zateplenie / výmena strechy

JKSO:

Miesto: Obec Vyšný Slavkov

ČS:

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Slavkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Klima - Therm Prešov, s.r.o.

IČO:

47424532

IČ DPH:

SK2023873269

Projektant:

PROART ateliér, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Zsolt Papp

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 397,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	48 397,48	23,00%	11 131,42

Cena s DPH

v EUR

59 528,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **A.2 - Zateplenie / výmena strechy**

Miesto:	Obec Vyšný Slavkov	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Vyšný Slavkov	Projektant:	PROART ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Klima - Therm Prešov, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Zsolt Papp

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	48 397,48
HSV - Práce a dodávky HSV	113,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
713 - Izolácie tepelné	48 284,33

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.2 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto:	Obec Vyšný Slavkov	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Vyšný Slavkov	Projektant:	PROART ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Klima - Therm Prešov, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Zsolt Papp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 48 397,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV	113,15			
1	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	471,450	0,24	113,15
PP Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách							
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00			
D		713	Izolácie tepelné	48 284,33			
2	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	471,450	7,38	3 479,30
PP Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom							
3	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	943,000	37,08	34 966,44
PP Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky							
4	M	693110002600.S	Geotextília polypropylénová tkaná 356 g/m2	m2	542,000	2,49	1 349,58
PP Geotextília polypropylénová tkaná 356 g/m2							
5	K	713131144.1	Montáž parotesnej fólie	m2	471,450	2,37	1 117,34
PP Montáž parotesnej fólie							
6	M	283290010000.S	Parozábrana, hr. 0,4 mm, so zníženým požiarnym zaťažením, hliníková fólia/sťahovacia fólia	m2	542,000	7,51	4 070,42
PP Parozábrana, hr. 0,4 mm, so zníženým požiarnym zaťažením, hliníková fólia/sťahovacia fólia							
7	K	713131144.1.1	Montáž geotextílie	m2	471,450	2,90	1 367,21
PP Montáž geotextílie							
8	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnymi doskami, celoplošným prilepením	m2	23,250	8,75	203,44
PP Montáž tepelnej izolácie stien minerálnymi doskami, celoplošným prilepením							
9	M	631440004601.S	Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	23,250	44,55	1 035,79
PP Doska z minerálnej vlny hr. 220 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky							
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	475,895	1,46	694,81
PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m							