

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.5 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Obec Vyšný Slavkov

ČS:

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Slavkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Klima - Therm Prešov, s.r.o.

IČO:

47424532

IČ DPH:

SK2023873269

Projektant:

PROART ateliér, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Zsolt Papp

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

597,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	597,72	23,00%	137,48

Cena s DPH

v EUR

735,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **A.5 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia**

Miesto:	Obec Vyšný Slavkov	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Vyšný Slavkov	Projektant:	PROART ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Klima - Therm Prešov, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Zsolt Papp

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	597,72
4 - Vodorovné konštrukcie	524,71
764 - Konštrukcie klampiarske	73,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.5 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:	Obec Vyšný Slavkov	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Vyšný Slavkov	Projektant:	PROART ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Klima - Therm Prešov, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Zsolt Papp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 597,72

D 4 Vodorovné konštrukcie 524,71

1	K	430321315	Oprava schodov-Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,650	82,98	219,90
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Oprava schodov-Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25

2	K	430361821	Oprava schodov-Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,120	1 371,21	164,55
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Oprava schodov-Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505

3	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,450	26,14	116,32
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie

4	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,450	5,38	23,94
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

PP Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie

D 764 Konštrukcie klampiarske 73,01

5	K	764410761.2	Oplechovanie markízy - K02	m	3,500	20,86	73,01
---	---	-------------	----------------------------	---	-------	-------	-------

PP Oplechovanie markízy - K02

P Poznámka k položke:
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD