

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

JKSO:

Miesto: Obec Vyšný Slavkov

ČS:

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Slavkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Klima - Therm Prešov, s.r.o.

IČO:

47424532

IČ DPH:

SK2023873269

Projektant:

PROART ateliér, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Zsolt Papp

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 553,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	194 553,87	23,00%	44 747,39

Cena s DPH

v EUR

239 301,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:

Obec Vyšný Slavkov

Dátum:

27.08.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Slavkov

Projektant:

PROART ateliér,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Klima - Therm Prešov, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Zsolt Papp

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

194 553,87

D1 - Z1-VYKUROVANIE JAVISKA

22 963,88

D2 - Z2-VYKUROVANIE OSTATNYCH PRIESTOROV POSCHODIA, BEZ ČASTI SOC. ZA

12 003,63

HSV - Práce a dodáv HSV

4 149,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 254,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

895,10

M - Práce a dodávky M

32 032,35

21-M - Elektromontáže

32 032,35

PSV - Práce a dodávky PSV

123 404,41

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

123 404,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: A.6 - Inštalácia systémov chladenia a vetrania

Miesto:	Obec Vyšný Slávkov	Dátum:	27.08.2026
Objednávateľ:	Obec Vyšný Slávkov	Projektant:	PROART ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Klima - Therm Prešov, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Zsolt Papp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu194 553,87

D	D1	Z1-VYKUROVANIE JAVISKA	22 963,88
---	----	------------------------	-----------

1	K	Pol29	a/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG71NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=1,84kW/400V alebo ekvivalent	ks	2,000	5 447,26	10 894,52
PPa/ VONKAJSIA JEDNOTKA RZAG71NY1, SKY AIR ALPHA, INV.TEP., CERP, R32,N=1,84kW/400V							
2	K	Pol39	b/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35A9, 34-36dB/A/ alebo ekvivalent	ks	4,000	2 445,35	9 781,40
PPb/VNUTORNA PODSTROPNA JEDNOTKA FHA35A9, 34-36dB/A/							
3	K	Pol48	c/REFNET TWIN, DOUBLE TWIN-KHRQ58T alebo ekvivalent	ks	2,000	387,91	775,82
PPc/REFNET TWIN, DOUBLE TWIN-KHRQ58T							
4	K	Pol599	d1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE alebo ekvivalent	bm	15,000	46,65	699,75
PPd1/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 9,52x15,9, ELEKTROPREPOJENIE							
5	K	Pol655	d2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE alebo ekvivalent	bm	14,000	46,20	646,80
PPd2/ PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, IZOL. Cu 6,35x9,52 ELEKTROPREPOJENIE							
6	K	Pol7	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	1,500	110,39	165,59
PPDOPLNENIE CHLADIVA							

D	D2	Z2-VYKUROVANIE OSTATNYCH PRIESTOROV POSCHODIA, BEZ ČA	12 003,63
---	----	---	-----------

7	K	Pol101	c1/BP-BOX, RODLEOVAC PRE 2 VN. JEDNOTKY-BPMKS967A2 alebo ekvivalent	ks	1,000	894,17	894,17
PPc1/BP-BOX, RODLEOVAC PRE 2 VN. JEDNOTKY-BPMKS967A2							
8	K	Pol111	c1/BP-BOX, RODLEOVAC PRE 3 VN. JEDNOTKY-BPMKS967A3 alebo ekvivalent	ks	2,000	942,25	1 884,50
PPc1/BP-BOX, RODLEOVAC PRE 3 VN. JEDNOTKY-BPMKS967A3							
P Poznámka k položke: d1/PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, CU- 9,5x15,9							
9	K	Pol121	EL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC alebo ekvivalent	bm	15,000	39,25	588,75
PPEL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC							
P Poznámka k položke: d2/PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, CU- 6,35x12,7							
10	K	Pol131	EL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC alebo ekvivalent	bm	45,000	30,14	1 356,30
PPEL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC							
P Poznámka k položke: d3/PREPOJENIE VONK. A VNUTOR. JEDNOTIEK, CU- 6,35x9,5							
11	K	Pol141	EL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC alebo ekvivalent	bm	44,000	22,38	984,72
PPEL. PREPOJENIE F1,F2-0,75mm-1,25mm,2ZILOVY NETIENENY SPLET. VODIC							
12	K	Pol151	REFNET - ROZDELOVAC CHLADIVA KHRQM22M20T alebo ekvivalent	ks	2,000	193,44	386,88
PPREFNET - ROZDELOVAC CHLADIVA KHRQM22M20T							
13	K	Pol7.1	DOPLNENIE CHLADIVA	kg	2,000	84,64	169,28
PPDOPLNENIE CHLADIVA							
14	K	Pol81	b1/VNUTORNA JEDNOTKA NASTENNA PERFERA,M,IC OVLA DAC-CTXM15N, R32 alebo ekvivalent	ks	7,000	710,24	4 971,68
PPb1/VNUTORNA JEDNOTKA NASTENNA PERFERA,M,IC OVLA DAC-CTXM15N, R32							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	Pol91	b2/VNUTORNA JEDNOTKA NASTENNA PERFERA,M,IC OVLADAC-FTXM20N, R32 alebo ekvivalent	ks	1,000	767,35	767,35
PP			b2/VNUTORNA JEDNOTKA NASTENNA PERFERA,M,IC OVLADAC-FTXM20N, R32				
D		HSV	Práce a dodáv HSV	4 149,60			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 254,50			
16	K	612460292.S1	Stavebné vyspravky	hod	50,000	65,09	3 254,50
PP			Stavebné vyspravky				
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	895,10			
17	K	962032254.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál cementových, na maltu cementovú, -2,000 t	m3	2,320	51,70	119,94
PP			Búranie muriva nadzákladového alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzákladovom, z akýchkoľvek tehál cementových, na maltu cementovú -2,000 t				
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,640	15,64	72,57
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
19	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,640	12,26	56,89
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie				
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,640	17,80	82,59
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,360	0,58	64,59
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
VV			4,64*24 'Prepočítané koeficientom množstva				
					111,360		
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,640	15,25	70,76
PP			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,640	92,19	427,76
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
D		M	Práce a dodávky M	32 032,35			
D		21-M	Elektromontáže	32 032,35			
24	K	210110092.S1	Regulácia a nastavenie rekuperačných jednotiek	ks	45,000	324,30	14 593,50
PP			Regulácia a nastavenie rekuperačných jednotiek				
25	K	210150011.S1	Elektromontáž rekuperačných jednotiek	ks	45,000	387,53	17 438,85
PP			Elektromontáž rekuperačných jednotiek				
D		PSV	Práce a dodávky PSV	123 404,41			
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení	123 404,41			
26	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	2,000	220,48	440,96
PP			Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378				
27	K	210452203.S1	12	ks	7,000	49,58	347,06
PP			Montáž a zapojenie regulácie				
28	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	150,000	5,31	796,50
PP			Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm				
29	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	150,000	1,46	219,00
PP			Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m				
VV			136,363636363636*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva				
					150,000		
30	K	722270176.S	Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav	ks	6,000	82,54	495,24
PP			Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín				
31	M	429520011100.S1	Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadlielko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326	ks	6,000	126,48	758,88
PP			Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadlielko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326				
32	K	769051504.S1	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 450 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	45,000	61,87	2 784,15
PP			Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla, max. prietok vzduchu do 60 m3/h do steny hr. 400 mm				
33	M	429530032850.S01	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 150 x 410 x 100 mm	ks	12,000	2 355,06	28 260,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 150 x 410 x 100 mm Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m ³ /h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLoty A VLHKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 150 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 150 x 240 x 21 mm.				
34	M	429530032850.S02	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 180 x 410 x 100 mm	ks	3,000	2 437,81	7 313,43
	PP		Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 180 x 410 x 100 mm Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m ³ /h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLoty A VLHKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 180 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 180 x 240 x 21 mm.				
35	M	429530032850.S03	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 500 x 410 x 100 mm	ks	12,000	2 893,62	34 723,44
	PP		Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 500 x 410 x 100 mm Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m ³ /h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLoty A VLHKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 500 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 500 x 240 x 21 mm.				
36	M	429530032850.S04	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 165 x 410 x 100 mm	ks	12,000	2 006,08	24 072,96
	PP		Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 165 x 410 x 100 mm Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m ³ /h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLoty A VLHKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 165 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 165 x 240 x 21 mm.				
37	M	429530032850.S05	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 175 x 410 x 100 mm	ks	4,000	2 557,65	10 230,60
	PP		Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 175 x 410 x 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m3/h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY A VLNKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 175 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 175 x 240 x 21 mm.				
38	M	429530032850.S06	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 160 x 410 x 100 mm	ks	2,000	2 221,25	4 442,50
PP			Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 1 160 x 410 x 100 mm Poznámka k položke: DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA PRE NÚTENÉ VETRANIE SO SPÄTNÝM ZÍKAVANÍM TEPLA Z ODVÁDZANÉHO VZDUCHU - SIEGENIA AEROMAT VT WRG PLUS, MONTÁŽ V MIESTE OKENNÉHO PARAPETU, NAPÁJANIE 220~240V, MAX. VÝMENA VZDUCHU 45 m3/h, MAX. HLADINA HLUKU Lp(A) = 34 dB, ÚČINNOSŤ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA - 95 %, OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA NA ZARIADENÍ, ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: FILTER PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 45%, FILTER ODVÁDZANÉHO VZDUCHU ISO COARSE 30 %, INTEGROVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY A VLNKOSTI V PRÍVODE AJ ODVODE VZDUCHU S RIADENÍM KONDENZÁTU A OCHRANOU PROTI MRAZU, MAGNETICKÝ UZÁVER NA STRANE MIESTNOSTI, DOPOJENIE DO EXTERIÉRU PROSTREDNÍCTVOM HLINÍKOVÉHO KANÁLU. ROZMERY ZARIADENIA [DxHxV] 1 160 x 410 x 100 mm, ROZMERY AL KANÁLU [DxHxV] 1 160 x 240 x 21 mm.				
P							
39	K	769060010.S1	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	12,000	104,08	1 248,96
PP			Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej				
40	K	769060235.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)	ks	2,000	349,35	698,70
PP			Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnútorné jednotky)				
41	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	200,000	11,02	2 204,00
PP			Montáž medeného potrubia dvojice predizolovanej d 6-10 mm (1/4"x3/8")				
42	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	220,000	5,76	1 267,20
PP			Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku				
VV			200*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 220,000				
43	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1 211,629	1,85	2 241,51
PP			Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbách (objektoch) výšky do 7 m				
44	K	HZS000214.311	Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom	hod	20,000	42,93	858,60
PP			Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom				